

Cuadro de precios CRV2008

CRV2008

---

• ACOMETIDAS DOMICILIARIAS •

---

<b>ACOCTRINC2</b>	<b>UD. ACOMETIDA CONTRAINCENDIOS 2"</b>	<b>826,918</b>
	ACOMETIDA CONTRAINCENDIOS DE 2", CON CONEXIÓN A RED GENERAL SIN CORTE DEL SUMINISTRO, VÁLVULA DE PASO DE CIERRE ELÁSTICO, VÁLVULERÍA DE CONEXIÓN A CONTADOR PROPORCIONAL DE 65 MM (NO INCLUIDO), TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PRUEBAS PRECEPTIVAS.	
<b>ACOME01025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 3/4".</b>	<b>281,993</b>
	ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME01032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1".</b>	<b>307,271</b>
	ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME01040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1 1/4".</b>	<b>352,175</b>
	ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME01050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1 1/2".</b>	<b>428,989</b>
	ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME01063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 2".</b>	<b>567,226</b>
	ACOMETIDA DE 0 A 1 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME02025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 3/4".</b>	<b>305,242</b>
	ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME02032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1".</b>	<b>330,738</b>
	ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME02040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1 1/4".</b>	<b>376,288</b>
	ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME02050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1 1/2".</b>	<b>455,988</b>
	ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME02063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 2".</b>	<b>593,781</b>
	ACOMETIDA DE 1 A 2 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME03025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 3/4".</b>	<b>331,302</b>
	ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	
<b>ACOME03032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1".</b>	<b>357,016</b>
	ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	

<b>ACOME03040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>403,212</b>
<b>ACOME03050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>481,856</b>
<b>ACOME03063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>623,147</b>
<b>ACOME04025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>357,361</b>
<b>ACOME04032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>383,293</b>
<b>ACOME04040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>430,135</b>
<b>ACOME04050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>509,694</b>
<b>ACOME04063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 3 A 4 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>652,512</b>
<b>ACOME05025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>383,420</b>
<b>ACOME05032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>409,570</b>
<b>ACOME05040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>457,058</b>
<b>ACOME05050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>537,532</b>
<b>ACOME05063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 4 A 5 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>681,877</b>

<b>ACOME06025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>409,480</b>
<b>ACOME06032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>435,848</b>
<b>ACOME06040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>483,982</b>
<b>ACOME06050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>565,371</b>
<b>ACOME06063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 5 A 6 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>711,243</b>
<b>ACOME07025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>435,539</b>
<b>ACOME07032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>462,125</b>
<b>ACOME07040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>510,905</b>
<b>ACOME07050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>593,209</b>
<b>ACOME07063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 6 A 7 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>744,549</b>
<b>ACOME08025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>439,256</b>
<b>ACOME08032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>466,060</b>
<b>ACOME08040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>515,486</b>

<b>ACOME08050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>598,705</b>
<b>ACOME08063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 7 A 8 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>747,631</b>
<b>ACOME09025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>468,125</b>
<b>ACOME09040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>545,219</b>
<b>ACOME09050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>629,353</b>
<b>ACOME09063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 8 A 9 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>779,806</b>
<b>ACOME10025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>489,302</b>
<b>ACOME10032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>516,542</b>
<b>ACOME10040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>567,260</b>
<b>ACOME10050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>652,309</b>
<b>ACOME10063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 9 A 10 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>804,289</b>
<b>ACOME11025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>512,919</b>
<b>ACOME11032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>540,377</b>

<b>ACOME11040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>591,741</b>
<b>ACOME11050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>677,705</b>
<b>ACOME11063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 10 A 11 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>831,212</b>
<b>ACOME12025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>538,978</b>
<b>ACOME12032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>566,654</b>
<b>ACOME12040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>618,664</b>
<b>ACOME12050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>705,543</b>
<b>ACOME12063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 11 A 12 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>860,577</b>
<b>ACOME13025</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 3/4".</b> ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>565,039</b>
<b>ACOME13032</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1".</b> ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>592,933</b>
<b>ACOME13040</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1 1/4".</b> ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>645,589</b>
<b>ACOME13050</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1 1/2".</b> ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>733,383</b>
<b>ACOME13063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 12 A 13 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>889,944</b>

ACOME14025	UD. ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 3/4". ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	590,537
ACOME14032	UD. ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1". ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	618,649
ACOME14040	UD. ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1 1/4". ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	671,951
ACOME14050	UD. ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1 1/2". ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	760,660
ACOME14063	UD. ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 2". ACOMETIDA DE 13 A 14 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	918,748
ACOME15025	UD. ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 3/4". ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	602,345
ACOME15032	UD. ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1". ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	630,675
ACOME15040	UD. ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1 1/4". ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	684,623
ACOME15050	UD. ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1 1/2". ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	774,247
ACOME15063	UD. ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 2". ACOMETIDA DE 14 A 15 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA EN CARGA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA TOMA Y ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	933,862
ACOME PD025	UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 3/4". ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 3/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	297,285
ACOME PD032	UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1". ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	322,999
ACOME PD040	UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/4". ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/4" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/4", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	369,195
ACOME PD050	UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/2". ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 1 1/2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA, ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 1 1/2", VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	447,839



---

<b>ACOME PD063</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 2".</b> ACOMETIDA DE 2 A 3 MTS. DE 2" FORMADA POR: COLLARIN DE TOMA , ENLACES MIXTOS, TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" , VALVULAS, CODOS, DEMOLICION DE SOLERIA, EXCAVACION DE LA ZANJA, RELLENO, COMPACTADO Y ARQUETA DE 40*40, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>589,130</b>
<b>CONEXI63</b>	<b>UD CONEXION DE TUBERIA DE PE 63 MM AD A RED SIN CORTE DE ...</b> CONEXION DE TUBERIA DE PE 63 MM AD A RED SIN CORTE DE SUMINISTRO PARA SERVICIO PROVISIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ACOMETIDAS EXISTENTES.FORMADA POR COLLARIN DE TOMA EN CARGA, BANDA DE ACERO INOXIDABLE, ENLACES MIXTOS Y VALVULA DE COMPUERTA DE 2" DE ASIENTO ELÁSTICO.	<b>328,319</b>
<b>U01023</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE 75 MM. A LA RED GENERAL</b> ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, DE 75 MM (2-1/2") DE POLIETILENO, REALIZADA SIN INTERRUPCION DEL SERVICIO, INCLUSO P/P DE TORNILLERIA, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>636,973</b>

---

• ARQUETAS PREFABRICADAS Y DE REGISTRO •

---

<b>ARPREF2535</b>	<b>UD. ARQUETA PREFABRICADA 250*350 MM.</b> ARQUETA PREFABRICADA 250*350 MM. INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>82,438</b>
<b>ARPREF3045</b>	<b>UD. ARQUETA PREFABRICADA 300*450 MM.</b> ARQUETA PREFABRICADA 300*450 MM. INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>89,950</b>
<b>ARPREF4040</b>	<b>UD. ARQUETA PREFABRICADA 400*400 MM.</b> ARQUETA PREFABRICADA 400*400 MM. INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>98,677</b>
<b>ARQU030030</b>	<b>UD. ARQUETA DE 30*30*45 CMS.</b> ARQUETA DE 30*30*45 CMS. DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE, ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4 Y SOLERA DE HORMIGON DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL.	<b>68,884</b>
<b>ARQU040040</b>	<b>UD. ARQUETA DE 40*40*70 CMS.</b> ARQUETA DE 40*40*70 CMS. DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE, ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4 Y SOLERA DE HORMIGON DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL.	<b>101,080</b>
<b>ARQU050050</b>	<b>UD. ARQUETA DE 50*50*60 CMS.</b> ARQUETA DE 50*50*60 CMS. DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE, ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4 Y SOLERA DE HORMIGON DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE HASTA 12 TN.	<b>158,695</b>
<b>ARQU060060</b>	<b>UD. ARQUETA DE 60*60*60 CMS. DE LADRILLO</b> ARQUETA DE 60*60*60 CMS. DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE, ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4 Y SOLERA DE HORMIGON DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE HASTA 12 TN.	<b>210,647</b>
<b>ARQU060150</b>	<b>UD. ARQUETA DE 60*60*1.50 CMS. DE LADRIL</b> ARQUETA DE 60*60*1.50 CMS. DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE, ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4 Y SOLERA DE HORMIGON DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE HASTA 12 TN.	<b>357,510</b>
<b>ARQU120060</b>	<b>UD. ARQUETA DE REGISTRO 120*60 CMS.</b> ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR REALIZADA CON FABRICA DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE Y SOLERA DE 15 CMS. DE ESPESOR DE HORMIGON, 1.20 CMS. DE DIAMETRO EN BASE Y 60 CMS. EN BOCA, CON PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,50 CMS., ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL.	<b>411,990</b>
<b>ARQU121215</b>	<b>UD. ARQUETA DE REGISTRO 120*120*150 CMS.</b> ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR REALIZADA CON FABRICA DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE Y SOLERA DE 15 CMS. DE ESPESOR DE HORMIGON, LARGO 120 CMS, ANCHO 120 CMS Y PROFUNDIDAD DE 150 CMS, ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL.	<b>479,831</b>
<b>ARQU181113</b>	<b>UD. ARQUETA DE REGISTRO 180*110*130 CMS.</b> ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR REALIZADA CON FABRICA DE LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE Y SOLERA DE 15 CMS. DE ESPESOR DE HORMIGON, LARGO 180 CMS, ANCHO 120 CMS Y PROFUNDIDAD DE 130 CMS, ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE 1:4, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL.	<b>501,595</b>

---

• BATERIA •

---

---

<b>BATERIA4P...</b>	<b>UD. BATERIA 4 CONTADORES, 2 FILAS.</b>	<b>155,926</b>
	<i>BATERIA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO POR INMERSION, DE 2", PARA LA INSTALACION DE 4 CONTADORES EN 2 FILAS, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANPORTE Y COLOCACION.</i>	
<b>BATCAND2C...</b>	<b>UD. BATERIA ACERO INOX. PARA 2 CONTADORES.</b>	<b>113,906</b>
	<i>BATERIA DE CONTADORES HOMOLOGADA DE ACERO INOXIDABLE PARA ALOJAMIENTO DE DOS CONTADORES, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>BATERIA6P...</b>	<b>UD. BATERIA 6 CONTADORES, 3 FILAS.</b>	<b>203,001</b>
	<i>BATERIA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO POR INMERSION, DE 2", PARA LA INSTALACION DE 6 CONTADORES EN 3 FILAS, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANPORTE Y COLOCACION.</i>	
<b>BATERIA6*2</b>	<b>UD. BATERIA DE CONTADORES 2*6.</b>	<b>154,726</b>
	<i>BATERIA DE CONTADORES HOMOLOGADA DE ACERO AL CARBONO DE 2 FILAS X 6 PLETINAS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	

---

• BORDILLO, VALVULA DE BOLA •

---

<b>BOLAEN0025</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA ENTRADA 25 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA ENTRADA ESTABILIZADORA 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>19,213</b>
<b>BOLAMH0020</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 20 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>8,759</b>
<b>BOLAMH0025</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 25 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>12,324</b>
<b>BOLAMH0032</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 32 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>16,430</b>
<b>BOLAMH0040</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 40 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>24,690</b>
<b>BOLAMH0050</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 50 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>35,042</b>
<b>BOLAMH0063</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 63 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA PASO TOTAL M-H 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE EINSTALACION.</i>	<b>60,645</b>
<b>BOLASA0025</b>	<b>UD. VALVULA DE BOLA SALIDA 25 MM.</b> <i>VALVULA DE BOLA SALIDA 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>19,945</b>
<b>BORDILLO00</b>	<b>ML. BORDILLO DE HORMIGON DE 50*20 CMS. SO</b> <i>BORDILLO DE HORMIGON DE 50*20 CMS. SOBRE LECHO DE HORMIGON REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40.</i>	<b>14,141</b>

---

• BRIDA CIEGA, BRIDA LISO, BRIDA ENCHUFE, BRIDA UNIV...

---



BCT060075	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 060/075 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 075 MM, UNION BRIDA DN 060 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	72,130
BCT060063	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 060/063 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 063 MM, UNION BRIDA DN 060 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	67,966
BEPVC1601...	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE PVC 160/150 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE PVC 160/150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	94,117
BCT050063	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 050/063 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 063 MM, UNION BRIDA DN 050 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	63,802
BCT080075	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 080/075 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 075 MM, UNION BRIDA DN 080 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	97,278
BCT080090	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 080/090 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 090 MM, UNION BRIDA DN 080 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	77,467
BCT100110	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 100/110 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 110 MM, UNION BRIDA DN 100 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	85,794
BCT150180	UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PE 150/180 BRIDA AUTOBLOCANTE PARA POLIETILENO DE 180 MM, UNION BRIDA DN 150 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y TORNILLERIA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	205,770
BRCIEGA060	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 60 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,930
BRCIEGA080	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 80 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,930
BRCIEGA100	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 100 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	25,717
BRCIEGA125	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 125 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	29,881
BRCIEGA150	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 150 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	36,490
BRCIEGA200	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 200 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	46,650
BRCIEGA250	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 250 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	77,293
BRCIEGA300	UD. BRIDA CIEGA FUNDICION DUCTIL 300 MM. BRIDA CIEGA DE FUNDICION DUCTIL 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	93,282
BRPL0502	UD BRIDA PLATO ROSCADO DN 50 SALIDA 2" PLATO ROSCADO DE FUNDICION DUCTIL 50 MM. SALIDA 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,930
BRENCHU060	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 60 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	40,581
BRENCHU080	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 80 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	50,407
BRENCHU100	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 100 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	65,107
BRENCHU125	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 125 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	79,180
BRENCHU150	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 150 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	94,117
BRENCHU200	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 200 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	122,180
BRENCHU250	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 250 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	195,961
BRENCHU300	UD. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 300 MM. EMPALME BRIDA ENCHUFE F.D. 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	258,335

<b>BRIDAPE125</b>	<b>UD. BRIDA AUTOBLOCANTE PARA PE 125</b> <i>BRIDA AUTOBLOCANTE PARA TUBERIA DE PE DE 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>110,576</b>
<b>BRLISO0060</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 60 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>22,177</b>
<b>BRLISO0080</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 80 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>26,173</b>
<b>BRLISO0100</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 100 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>36,794</b>
<b>BRLISO0125</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 125 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>46,150</b>
<b>BRLISO0150</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 150 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>53,562</b>
<b>BRLISO0200</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 200 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>76,463</b>
<b>BRLISO0250</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 250 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>130,507</b>
<b>BRLISO0300</b>	<b>UD. EMPALME BRIDA LISO F.D. 300 MM.</b> <i>EMPALME BRIDA LISO F.D. 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>164,982</b>
<b>BRUN057072</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 50/57-72 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 50/57-72 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>57,451</b>
<b>BRUN066885</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 60/68-85 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPOR..</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 60/68-85 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>63,113</b>
<b>BRUN085103</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 80/85-103 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 80/85-103 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>74,167</b>
<b>BRUN103116</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 100/103-116 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 100/103-116 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>80,514</b>
<b>BRUN108128</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 100/108-128 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 100/108-128 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>83,676</b>
<b>BRUN128146</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 125/128-146 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 125/128-146 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>100,557</b>
<b>BRUN134154</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 125/134-154 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 125/134-154 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>105,345</b>
<b>BRUN154170</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 150/154-170 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 150/154-170 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>108,386</b>
<b>BRUN165182</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 175/165-182 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 175/165-182 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>124,199</b>
<b>BRUN185207</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 200/185-207 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 200/185-207 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>138,557</b>
<b>BRUN208225</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 200/208-225 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 200/208-225 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>149,406</b>
<b>BRUN218236</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 200/218-236 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 200/218-236 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>158,567</b>
<b>BRUN222250</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 200/222-250 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 200/222-250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>198,972</b>
<b>BRUN315335</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 300/315-335 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 300/315-335 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>356,047</b>
<b>BRUN334352</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 300/334-352 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 300/334-352 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>368,163</b>
<b>BRUN360386</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 300/360-386 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 300/360-386 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>397,751</b>

---

• CONO REDUCCION FUNDICION •

---

---

<b>CRFB080050</b>	<b>UD. CONO REDUCCION B-B 080 X 050 MM.</b>	<b>60,487</b>
	<i>CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 080 X 050 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CONO100080</b>	<b>UD. CONO REDUCCION B-B 100*80 MM.</b>	<b>65,655</b>
	<i>CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 100*80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	

---

• COLLARIN ELECTROSOLDABLE, TES Y CODOS ELECTRO...

---

---

<b>CPEEL90075</b>	<b>UD. CODO ELECTROSOLDABLE A 90°, PE 100, 16 ATM, 75 MM</b>	<b>35,170</b>
	<i>CODO ELECTROSOLDABLE A 90°, PE 100, 16 ATM, PARA UNION A TUBERIA POLIETILENO DE 75 MM, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CELECT9063</b>	<b>UD. COLLARIN ELECTROSOLDABLE 90*63 MM.</b>	<b>35,155</b>
	<i>COLLARIN ELECTROSOLDABLE DE TOMA SIMPLE 90*63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>TEELEC090</b>	<b>UD TE DE PE INYECTADO PARA SOLDADURA A TOPE 90 MM</b>	<b>42,950</b>
	<i>TE DE PE INYECTADO PARA SOLDADURA A TOPE 90 MM</i>	

---

• COLLARINES NORMALES Y TOMA EN CARGA, CODOS LA...

---

CB0001500...	UD. CABEZAL COLLARIN DERIVACION BRIDA 150 X 080 CABEZAL DE COLLARIN DERIVACION BRIDA DN 150 X 080 MM, INCLUSO BANDAS DE ACERO INOXIDABLE, P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANSPORTE Y COLOCACION.	254,763
COBRI30080	UD. COLLARIN TOMA PARA FC DE 300 MM SALIDA BRIDA 80 MM. COLLARIN DE TOMA SALIDA BRIDA 300*80, INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDABLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	282,680
CODOELE451	UD. CODO PE, 45°, 110 MM. CODO DE POLIETILENO PARA UNION POR SOLDADURA DE 45° EN 110 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	46,690
CODOH90020	UD. ENLACE ROSCA H 90° 20*1/2". ENLACE ROSCA H 90° 20*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	4,604
CODOH90025	UD. ENLACE ROSCA H 90° 25*3/4". ENLACE ROSCA H 90° 25*3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,845
CODOH90032	UD. ENLACE ROSCA H 90° 32*1". ENLACE ROSCA H 90° 32*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	7,745
CODOH90040	UD. ENLACE ROSCA H 90° 40*1 1/4". ENLACE ROSCA H 90° 40*1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	12,324
CODOH90050	UD. ENLACE ROSCA H 90° 50*1 1/2". ENLACE ROSCA H 90° 50*1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	19,133
CODOH90063	UD. ENLACE ROSCA H 90° 63*2". ENLACE ROSCA H 90° 63*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	35,147
CODOH90075	UD. ENLACE ROSCA H 90° 75*2 1/2". ENLACE ROSCA H 90° 63*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	61,953
CODOM90020	UD. ENLACE ROSCA M 90° 20*1/2". ENLACE ROSCA M 90° 20*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	4,612
CODOM90025	UD. ENLACE ROSCA M 90° 25*3/4". ENLACE ROSCA M 90° 25*3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,845
CODOM90032	UD. ENLACE ROSCA M 90° 32*1". ENLACE ROSCA M 90° 32*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	7,754
CODOM90040	UD. ENLACE ROSCA M 90° 40*1 1/4". ENLACE ROSCA M 90° 40*1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	12,333
CODOM90050	UD. ENLACE ROSCA M 90° 50*1 1/2". ENLACE ROSCA M 90° 50*1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	19,142
CODOM90063	UD. ENLACE ROSCA M 90° 63*2". ENLACE ROSCA M 90° 63*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	35,155
CODOPEPE20	UD. CODO A 90° PE-PE 20 MM. CODO A 90° PE-PE 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,879
CODOPEPE25	UD. CODO A 90° PE-PE 25 MM. CODO A 90° PE-PE 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	7,837
CODOPEPE32	UD. CODO A 90° PE-PE 32 MM. CODO A 90° PE-PE 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	11,425
CODOPEPE40	UD. CODO A 90° PE-PE 40 MM. CODO A 90° PE-PE 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,421
CODOPEPE50	UD. CODO A 90° PE-PE 50 MM. CODO A 90° PE-PE 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	31,908
CODOPEPE63	UD. CODO A 90° PE-PE 63 MM. CODO A 90° PE-PE 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	53,235
CODOPEPE75	UD. CODO A 90° PE-PE 75 MM. CODO A 90° PE-PE 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	81,140
CODOPEPE90	UD. CODO A 90° PE-PE 90 MM. CODO A 90° PE-PE 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	120,873
COLLA11063	UD. COLLARIN PARA PE 110 SALIDA 63 MM. COLLARIN DE FUNDICION PARA TUBERIA DE PE 110 Y SALIDA 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	22,022
COLLA12563	UD. COLLARIN PARA PE 125 SALIDA 63 MM. COLLARIN DE FUNDICION PARA TUBERIA DE PE 125 Y SALIDA 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	48,687



COLLAR0060	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 60 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	19,300
COLLAR0063	UD. COLLARIN PARA PE 63*1". COLLARIN DE FUNDICION PARA TUBERIA DE PE 63 MM. SALIDA 1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	8,455
COLLAR0080	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 80 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	19,890
COLLAR0100	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 100 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	26,286
COLLAR0125	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 125 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	27,261
COLLAR0150	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 150 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	33,299
COLLAR0200	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 200 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	36,030
COLLAR0250	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 200 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	44,956
COLLAR0300	UD. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 300 MM. COLLARIN FUNDICION DUCTIL 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	55,817
COLLAR9063	UD. COSTE POR AGUA PERDIDA. COLLARIN DE FUNDICION PARA TUBERIA DE PE 90 MM. SALIDA 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	32,782
COMBI04013	UD. CONTADOR COMBINADO 30/13 MM. CONTADOR COMBINADO 30/13 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	955,295
COMBI05015	UD. CONTADOR COMBINADO 50/15 MM. CONTADOR COMBINADO 50/15 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1.232,104
COMBI08020	UD. CONTADOR COMBINADO 80/20 MM. CONTADOR COMBINADO 80/20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2.014,321
CONO060120	UD. CONO DE HORMIGON PARA POZOS 120*60. CONO DE HORMIGON PARA POZOS Y ARQUETAS 120*60 CMS., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	34,851
CONO080065	UD. UNION GIBULT 50 A/F. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 80*65 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	60,487
CONO100080	UD. CONO REDUCCION B-B 100*80 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 100*80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	65,655
CONO125080	UD. CONO REDUCCION B-B 125*80 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 125*80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	79,231
CONO125100	UD. CONO REDUCCION B-B 125*100 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 125*100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	79,231
CONO150125	UD. CONO REDUCCION B-B 150*125 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 150*125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	84,559
CONO200080	UD. CONO REDUCCION B-B 200*80 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 200*80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	113,593
CONO300200	UD. CONO REDUCCION B-B 300*200 MM. CONO DE REDUCCION EN FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 300*200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	241,914
CONORE8060	UD. CONO DE REDUCCION F.D. 80*60 MM. CONO DE REDUCCION FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 80*60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	71,722
CONTPC065	UD. CONTADOR PROPORCIONAL PTC 65 MM. CONTADOR PROPORCIONAL PTC 65 MM., INCLUIDA VERIFICACION INDUSTRIAL Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	519,542

CONTPTC080	UD. CONTADOR PROPORCIONAL PTC 80 MM. CONTADOR PROPORCIONAL PTC 80 MM., INCLUIDA VERIFICACION INDUSTRIAL Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	618,545
COTC005040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 50*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 50*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	55,597
COTC008040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 80*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 80*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	56,222
COTC008063	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 80*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 80*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	59,927
COTC010040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 100*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 100*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	56,597
COTC010063	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 100*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 100*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	60,303
COTC012540	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 125*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 125*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	57,138
COTC012563	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 125*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 125*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	60,845
COTC015040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 150*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 150*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	58,636
COTC015063	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 150*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 150*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	62,343
COTC020040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 200*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 200*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	62,840
COTC020063	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 200*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 200*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	66,546
COTC030040	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 300*(1-1 1/4). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 300*(1-1 1/4), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	108,734
COTC030063	UD. COLLARIN TOMA EN CARGA 300*(1 1/2-2). COLLARIN DE TOMA EN CARGA 300*(1 1/2-2), INCLUIDAS BANDAS DE ACERO INOXIDBLE Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	108,734

---

• CODOS DE FUNDICION DUCTIL •

---

<b>CUREE45200</b>	<b>UD. CODO E-E, 45° F.D., 200 MM.</b> CODO E-E, 45° F.D., 200 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>193,483</b>
<b>CUREE45300</b>	<b>UD. CODO E-E, 45° F.D., 300 MM.</b> CODO E-E, 45° F.D., 300 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>474,123</b>
<b>CUREE90060</b>	<b>UD. CODO E-E, F.D., 60 MM.</b> CODO E-E, F.D., 60 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>75,900</b>
<b>CUREE90080</b>	<b>UD. CODO E-E, F.D., 80 MM.</b> CODO E-E, F.D., 80 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>92,886</b>
<b>CUREE90100</b>	<b>UD. CODO E-E, F.D., 100 MM.</b> CODO E-E, F.D., 100 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>107,212</b>
<b>CUREE90125</b>	<b>UD. CODO E-E, F.D., 125 MM.</b> CODO E-E, F.D., 125 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>133,775</b>
<b>CUREE90150</b>	<b>UD. CODO E-E, F.D., 150 MM.</b> CODO E-E, F.D., 150 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>152,430</b>
<b>CUREE90300</b>	<b>UD. CODO E-E, 90° F.D., 300 MM.</b> CODO E-E, 90° F.D., 300 MM. CON JUNTA EXPRESS 3GS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>480,285</b>
<b>CURSO45125</b>	<b>UD. CODO ELECTROSOLDABLE 45° 125 MM.</b> CODO ELECTROSOLDABLE EN 45° DE 125 MM, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>88,398</b>
<b>CURVA22080</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 80 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>61,609</b>
<b>CURVA22100</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 100 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>80,813</b>
<b>CURVA22125</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 125 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>96,676</b>
<b>CURVA22150</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 150 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>125,510</b>
<b>CURVA22200</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 200 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>129,424</b>
<b>CURVA22250</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 250 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>316,557</b>
<b>CURVA22300</b>	<b>UD. CODO 22°30 B-B, F.D., 300 MM.</b> CODO 22°30 B-B, F.D., 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>451,354</b>
<b>CURVA45080</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 80 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>59,776</b>
<b>CURVA45100</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 100 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>79,814</b>
<b>CURVA45125</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 125 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>93,305</b>
<b>CURVA45150</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 150 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>116,014</b>
<b>CURVA45200</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 200 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>175,057</b>
<b>CURVA45250</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 250 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>334,712</b>
<b>CURVA45300</b>	<b>UD. CODO 45° B-B, F.D., 300 MM.</b> CODO 45° B-B, F.D., 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>445,468</b>
<b>CURVA90080</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 80 MM.</b> CODO 90° B-B, F.D., 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>62,026</b>
<b>CURVA90100</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 100 MM.</b> CODO 90° B-B, F.D., 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>82,061</b>
<b>CURVA90125</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 125 MM.</b> CODO 90° B-B, F.D., 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	<b>97,717</b>

---

<b>CURVA90150</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 150 MM.</b> <i>CODO 90° B-B, F.D., 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>127,091</b>
<b>CURVA90200</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 200 MM.</b> <i>CODO 90° B-B, F.D., 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>201,580</b>
<b>CURVA90250</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 250 MM.</b> <i>CODO 90° B-B, F.D., 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>345,287</b>
<b>CURVA90300</b>	<b>UD. CODO 90° B-B, F.D., 300 MM.</b> <i>CODO 90° B-B, F.D., 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>493,518</b>

---

• DEMOLICION •

---

---

<b>DEMOLICION</b>	<b>M2. DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO U H</b>	<b>5,620</b>
	<i>DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO U HORMIGON EN MASA EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 20 CMS., INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO.</i>	
<b>GEMOLICION</b>	<b>M2. DEMOLICION, GRANDE OBRAS, DE PAVIMENTO ASFALTICO U H</b>	<b>5,060</b>
	<i>DEMOLICION, GRANDES OBRAS, DE PAVIMENTO ASFALTICO U HORMIGON EN MASA EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 20 CMS., INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO.</i>	

---

• ENLACES LATON •

---



<b>ENLACEH020</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 20*1/2".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 20*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>3,872</b>
<b>ENLACEH025</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 25*3/4".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 25*3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>4,938</b>
<b>ENLACEH032</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 32*1".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 32*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>6,661</b>
<b>ENLACEH040</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 40*1 1/4".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 40*1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>9,552</b>
<b>ENLACEH050</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 50*1 1/2".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 50*1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>16,537</b>
<b>ENLACEH063</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA H LATON 63*2".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 63*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>25,753</b>
<b>ENLACEH075</b>	<b>UD ENLACE ROSCA H LATON 75*2 1/2".</b> <i>ENLACE ROSCA H LATON 75*2 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>40,850</b>
<b>ENLACEM020</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 20*1/2".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 20*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>3,755</b>
<b>ENLACEM025</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 25*3/4".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 25*3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>4,805</b>
<b>ENLACEM032</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 32*1".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 32*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>6,388</b>
<b>ENLACEM040</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 40*1 1/4".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 40*1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>9,152</b>
<b>ENLACEM050</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 50*1 1/2".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 50*1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>15,520</b>
<b>ENLACEM063</b>	<b>UD. ENLACE ROSCA M LATON 63*2".</b> <i>ENLACE ROSCA M LATON 63*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>25,412</b>
<b>ENLUCIDO14</b>	<b>M2. ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4.</b> <i>ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4.</i>	<b>11,996</b>

---

• RELLENOS DE ZANJAS CON ZAHORRAS PARA GRANDES ...

---

---

<b>GAHORRAEXC</b>	<b>M3. RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA EXCAV.</b>	<b>5,268</b>
	<i>RELLENO DE ZANJAS, GRANDES OBRAS, CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR NORMAL SEGUN NTE/ADZ-12, MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.</i>	
<b>GAHORRANAT</b>	<b>M3. RELLENO DE TIERRAS CON ZAHORRA NAT.</b>	<b>12,021</b>
	<i>RELLENO DE TIERRAS, GRANDES OBRAS, PROCEDENTES DE PRESTAMO EN ZANJAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR NORMAL SEGUN NTE/ADZ-12, MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.</i>	
<b>GAVASFHORM</b>	<b>M2. REPOSICION DE ASFALTO, GRANDES OBRAS, BASE HORMIGON.</b>	<b>26,059</b>
	<i>REPOSICION, GRANDES OBRAS, DE ASFALTO CONSISTENTE EN COMPACTADO DE TIERRA SOLERA DE HORMIGON DE 20 CMS. Y AGLOMERADO EN FRIO.</i>	
<b>GAVASFZAHO</b>	<b>M2. REPOSICION DE ASFALTO BASE ZAHORRA.</b>	<b>16,968</b>
	<i>REPOSICION, GRANDES OBRAS, DE ASFALTO CONSISTENTE EN ZAHORRA COMPACTADA.</i>	
<b>GAVIACERA0</b>	<b>M2. PAVIMENTO, GRANDES OBRAS, CON BALDOSA DE PASTILLA TIP</b>	<b>25,038</b>
	<i>PAVIMENTO, GRANDES OBRAS, CON BALDOSA DE PASTILLA TIPO NORMAL RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 INCLUSO SOLERA DE HORMIGON DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</i>	

---

• RELLENO DE ZANJA CON ARENA Y DEMOLICION GRANDE...

---

---

<b>GELLARENA0</b>	<b>M3. RELLENO DE ZANJAS CON ARENA.</b>	<b>17,732</b>
	<i>RELLENO DE ZANJAS, GRANDES OBRAS, CON ARENA PARA ASIENTO CAMA DE LA TUBERIA, CON BASE DE 10 CMS. Y HASTA 30 CMS. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, COMPRENDIENDO: EXTENSION Y COMPACTACION A LOS BORDES CON MEDIOS MECANICOS MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.</i>	

---

• TRANSPORTE DE TIERRAS PARA GRANDES OBRAS •

---

---

**GRANSORTE M3. TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CA** **8,831**  
*TRANSPORTE DE TIERRAS, GRANDES OBRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA  
MAXIMA DE 5 KMS., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.*

---

• EXCAVACIONES GRANDES OBRAS •

---



---

<b>GXCMECADUR</b>	<b>M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CON</b>	<b>4,186</b>
	<i>EXCAVACION EN ZANJAS, GRANDES OBRAS, DE TIERRA DE CONSISTENCIA DURA REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	
<b>GXCMECATRA</b>	<b>M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CON</b>	<b>3,449</b>
	<i>EXCAVACION EN ZANJAS, GRANDES OBRAS, DE TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	

---

• MACHONES, TUERCAS RED, MANGUITOS ELECT. Y DE LA...

---

MACHONLD20	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1/2". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,120
MACHONLD25	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 3/4". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 3/4"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,395
MACHONLD32	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,851
MACHONLD40	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1 1/4". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1 1/4"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	3,359
MACHONLD50	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1 1/2". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 1 1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,162
MACHONLD63	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 2". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	7,826
MACHONLD75	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 2 1/2". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 2 1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	13,590
MACHONLD90	UD. MACHON ROSCADO LATON DOBLE 3". MACHON ROSCADO LATON DOBLE 3"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	18,661
MANFD00300	UD. MANGUITO E-E, F.D., 300 MM. MANGUITO DE FUNDICION DUCTIL E-E DE 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	339,694
MANOEBRA00	UD. MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERO. MANO DE OBRA OFICIAL FONTANERO.	18,968
MANOEBRA01	H. MANO DE OBRA PEON ORDINARIO. MANO DE OBRA PEON ORDINARIO.	12,337
MANREPA025	UD. MANGUITO DE REPARACION 25 MM. MANGUITO DE REPARACION 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	8,474
MANREPA032	UD. MANGUITO DE REPARACION 32 MM. MANGUITO DE REPARACION 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	11,903
MANREPA040	UD. MANGUITO DE REPARACION 40 MM. MANGUITO DE REPARACION 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,567
MANREPA050	UD. MANGUITO DE REPARACION 50 MM. MANGUITO DE REPARACION 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	34,621
MANREPA063	UD. MANGUITO DE REPARACION 63 MM. MANGUITO DE REPARACION 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	56,499
MANREPA075	UD. MANGUITO DE REPARACION 75 MM. MANGUITO DE REPARACION 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	77,817
MANREPA090	UD. MANGUITO DE REPARACION 90 MM. MANGUITO DE REPARACION 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	109,385
MANSOLD032	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 32 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	11,172
MANSOLD040	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 40 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	13,502
MANSOLD050	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 50 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	16,126
MANSOLD063	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 63 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,833
MANSOLD075	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 75 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	21,290
MANSOLD090	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 90 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	24,288
MANSOLD110	UD. MANGUITO ELECTROS. PN 16, 110 MM. MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 16, 110 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	28,576
MANTOPE063	UD. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 63 MM. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,958
MANTOPE075	UD. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 75 MM. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	20,332
MANTOPE090	UD. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 90 MM. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	22,747

<b>MANTOPE110</b>	<b>UD. MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 110 MM.</b> <i>MANGUITO TOPE BRIDA ELECT. 110 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>28,660</b>
<b>MANUNION20</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 20 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>4,667</b>
<b>MANUNION25</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 25 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>6,116</b>
<b>MANUNION32</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 32 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>8,455</b>
<b>MANUNION40</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 40 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>12,410</b>
<b>MANUNION50</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 50 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>26,713</b>
<b>MANUNION63</b>	<b>UD. MANGUITO UNION LATON 63 MM.</b> <i>MANGUITO UNION LATON 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>24,924</b>
<b>TURED0250...</b>	<b>UD TUERCA REDUCTORA 3/4" X 1/2"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 3/4" X 1/2", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>2,050</b>
<b>TURED0250...</b>	<b>UD. TUERCA REDUCTORA 3/4" X 1 1/4"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 3/4" X 1 1/4", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>3,670</b>
<b>TURED0320...</b>	<b>UD TUERCA REDUCTORA 1" X 1/2"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 1" X 1/2", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>3,071</b>
<b>TURED0320...</b>	<b>UD. TUERCA REDUCTORA 1" X 1 1/4"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 1" X 1 1/4", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>3,237</b>
<b>TURED0500...</b>	<b>UD TUERCA REDUCIDA 1 1/2" X 1"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 1 1/2" X 1", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>6,480</b>
<b>TURED0630...</b>	<b>UD TUERCA REDUCIDA 2" X 1 1/2"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 2" X 1 1/2", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>7,548</b>
<b>TURED0750...</b>	<b>UD TUERCA REDUCTORA 2 1/2" X 2"</b> <i>TUERCA REDUCTORA DE LATON FUNDIDO DE 2 1/2" X 2", TOTALMENTE INSTALADA.</i>	<b>16,063</b>

---

• MANO DE OBRA •

---

---

OFICIAL01	H	MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL	18,968
PEON	H	MANO DE OBRA PEON ORDINARIO MANO DE OBRA PEON ORDINARIO.	12,337

---

• REPOSICIONES DE ASFALTO Y BALDOSA •

---

---

<b>PARED12PIE</b>	<b>M2. LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE.</b> <i>LADRILLO PANAL DE 1/2 PIE DE ESPESOR ENLUCIDA CON MORTERO DE CEMENTO 1:4.</i>	<b>24,602</b>
<b>PAVASFHORM</b>	<b>M2. REPOSICION DE ASFALTO BASE HORMIGON.</b> <i>REPOSICION DE ASFALTO CONSISTENTE EN COMPACTADO DE TIERRA SOLERA DE HORMIGON DE 20 CMS. Y AGLOMERADO EN FRIO.</i>	<b>28,950</b>
<b>PAVASFZAHO</b>	<b>M2. REPOSICION DE ASFALTO BASE ZAHORRA.</b> <i>REPOSICION DE ASFALTO CONSISTENTE EN AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO S-12</i>	<b>18,844</b>
<b>PAVIACERA0</b>	<b>M2. PAVIMENTO CON BALDOSA DE PASTILLA TIP</b> <i>PAVIMENTO CON BALDOSA DE PASTILLA TIPO NORMAL RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 INCLUSO SOLERA DE HORMIGON DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</i>	<b>27,812</b>



---

• TUBERIA DE POLIETILENO Y PORTILLAS DE CONTADOR •

---

PCAG120050	UD. PUERTA ACERO DE 120 X 050 CM PUERTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 120 X 050 CM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION.	135,781
PCAG050060	UD. PUERTA ACERO DE 050 X 060 CM PUERTA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 050 X 060 CM, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION.	83,659
POLIET0020	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 20 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	0,707
POLIET0025	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 25 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	0,849
POLIET0032	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 32 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,256
POLIET0040	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 40 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,096
POLIET0050	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 50 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	3,039
POLIET0063	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 63 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	4,611
POLIET0075	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 75 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	6,361
POLIET0090	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 90 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	9,053
POLIET0110	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 110 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 110 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	12,905
POLIET0125	ML. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, 125 MM. TUBERIA DE POLIETILENO PN 16, A.D., 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	15,695
PORTIL4028	UD. REGISTRO DE POLIESTER 400*280*80. REGISTRO DE POLIESTER 400*280*80, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	35,651
PORTZN4430	UD. PUERTA ARMARIO DE CONTADOR 437*297. PUERTA ARMARIO DE CONTADOR 437*297 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	24,826

---

• REGISTROS DE ACERA EN FUNDICION Y CONO POZO •

---

---

<b>RACERA3030</b>	<b>UD. REGISTRO ACERA 300*300</b> <i>REGISTRO ACERA, CLASE B-125, MARCO CUADRADO, 300 MM.</i>	<b>24,691</b>
<b>RACERA4040</b>	<b>UD. REGISTRO ACERA 400*400 MM.</b> <i>REGISTRO ACERA, CLASE B-125, MARCO CUADRADO, 400 MM.</i>	<b>34,502</b>
<b>RACERA5050</b>	<b>UD. REGISTRO DE ACERA, CLASE B-125, 12 TN</b> <i>REGISTRO DE ACERA, CLASE B-125, 12 TN, MARCO CUADRADO 500*500 MM.</i>	<b>56,844</b>

---

• REGISTRO CALZADA FUNDICION •

---

---

<b>RCALZA0600</b>	<b>UD. REGISTRO CALZADA 600 MM.</b> <i>REGISTRO CALZADA, CLASE D-400, MARCO REDONDO, 600 MM.</i>	<b>137,180</b>
<b>RCALZADA60</b>	<b>UD. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 3/4".</b> <i>REGISTRO CALZADA, CLASE D-400, MARCO REDONDO, 600 MM.</i>	<b>137,180</b>

---

• REDUCCION LATON Y MACHON REDUCIDO •

---

REDU090063	UD. REDUCCION POR SOLDADURA 90*63 MM. REDUCCION EN POLIETILENO PARA UNION POR SOLDADURA DE 90*63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	31,218
REDU110090	UD. REDUCCION POR SOLDADURA 110*90 MM. REDUCCION EN POLIETILENO PARA UNION POR SOLDADURA DE 110*90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	39,587
REDUC02520	UD. REDUCCION LATON M-H 3/4"-1/2". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 3/4"-1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,932
REDUC03220	UD. REDUCCION LATON M-H 1"-1/2". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 1"-1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,355
REDUC03225	UD. REDUCCION LATON M-H 1"-1/2". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 1"-1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,230
REDUC04032	UD. REDUCCION LATON M-H 1 1/4"-1". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 1 1/4"-1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	3,355
REDUC05032	UD. REDUCCION LATON M-H 1 1/2"-1". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 1 1/2"-1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	4,870
REDUC05040	UD. REDUCCION LATON M-H 1 1/2"-1 1/4". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 1 1/2"-1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	3,764
REDUC06350	UD. REDUCCION LATON M-H 2"-1 1/2". REDUCCION EXAGONAL LATON M-H 2"-1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	6,566
REDUMM2520	UD. MACHON REDUCIDO M-M 3/4"*1/2". MACHON REDUCIDO M-M 3/4"*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1,840
REDUMM3220	UD. MACHON REDUCIDO M-M 1"*1/2". MACHON REDUCIDO M-M 1"*1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,496
REDUMM3225	UD. MACHON REDUCIDO M-M 1"*3/4". MACHON REDUCIDO M-M 1"*3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,298
REDUMM4032	UD. MACHON REDUCIDO M-M 1 1/4"*1". MACHON REDUCIDO M-M 1 1/4"*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	2,938
REDUMM5032	UD. MACHON REDUCIDO M-M 1 1/2"*1". MACHON REDUCIDO M-M 1 1/2"*1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,079
REDUMM5040	UD. MACHON REDUCIDO M-M 1 1/2"*1 1/4". MACHON REDUCIDO M-M 1 1/2"*1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	3,838
REDUMM6350	UD. MACHON REDUCIDO M-M 2"*1 1/2". MACHON REDUCIDO M-M 2"*1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,129
REDUMM7563	UD. MACHON REDUCIDO M-M 2 1/2"*2". MACHON REDUCIDO M-M 2 1/2"*2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	11,156
REGULA0060	UD. VALVULA REGULADORA PRESION 60 MM VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 60 MM., INCLUIDO FILTRO CON BRIDAS EN Y, ACCESORIOS DE CONEXION A RED, MONTAJE, REGULACION Y P/P DE TRANSPORTE.	614,306
REGULA0080	UD. VALVULA REGULADORA PRESION 80 MM VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 80 MM., INCLUIDO FILTRO CON BRIDAS EN Y, ACCESORIOS DE CONEXION A RED, MONTAJE, REGULACION Y P/P DE TRANSPORTE.	1.429,323
RELLARENA0	M3. RELLENO DE ZANJAS CON ARENA. RELLENO DE ZANJAS CON ARENA PARA ASIENTO CAMA DE LA TUBERIA, CON BASE DE 10 CMS. Y HASTA 30 CMS. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, COMPRENDIENDO: EXTENSION Y COMPACTACION A LOS BORDES CON MEDIOS MECANICOS MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.	19,702



---

• SUMINISTRO Y COLOCACION CONTADOR •

---

<b>CAMB013</b>	<b>UD CAMBIO SITUACION CONTADOR 13</b> MATERIALES NECESARIOS PARA CAMBIO DE SITUACIÓN DE CONTADOR DE 13 MM (NO INCLUIDO), MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE PIEZAS Y CONEXION DE CONTADOR. NO INCLUYE OBRA CIVIL.	<b>164,395</b>
<b>ICG013032</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 13 MM. EN ACOMETIDA DE 1"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 13 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 1", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>162,830</b>
<b>ICG013OBRA</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 13 MM. PARA OBRA</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 13 MM (NO INCLUIDO) PARA SUMINISTRO PROVISIONAL DE OBRA, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>215,815</b>
<b>ICG013025</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 13 MM. EN ACOMETIDA DE 3/4"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 13 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 3/4", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>140,893</b>
<b>ICG020040</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 20 MM. EN ACOMETIDA DE 1 1/4"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 20 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 1 1/4", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>487,931</b>
<b>ICG025050</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 25 MM. EN ACOMETIDA DE 1 1/2"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 25 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 1 1/2", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>400,345</b>
<b>ICG030050</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 30 MM. EN ACOMETIDA DE 1 1/2"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 30 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 1 1/2", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>393,184</b>
<b>ICG040063</b>	<b>UD. INSTALACION CONTADOR DE 40 MM. EN ACOMETIDA DE 2"</b> ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CONTADOR DE 40 MM (NO INCLUIDO) EN ACOMETIDA DE 2", INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>526,077</b>
<b>SUMCOLB100</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC.CONTADOR 100 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 100 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>1.098,981</b>
<b>SUMCOLBA13</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 13 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 13 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>71,418</b>
<b>SUMCOLBA20</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 20 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 20 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>94,317</b>
<b>SUMCOLBA15</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 15 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 15 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>80,870</b>
<b>SUMCOLBA25</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 25 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 25 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>138,746</b>
<b>SUMCOLBA30</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 30 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 30 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>186,294</b>
<b>SUMCOLBA40</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 40 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 40 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>277,066</b>
<b>SUMCOLBA50</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 50 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 50 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>605,988</b>
<b>SCONTWAI0...</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR WAI 65 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 65 MM. DE DIAMETRO NOMINAL PARA SUMINISTRO INSTALACION CONTRA INCENDIOS	<b>411,790</b>
<b>SUMCOLBA65</b>	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 65 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 65 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.	<b>732,983</b>

---

U01036	<b>UD. CONTADOR 13 MM CON ARMARIO</b>	<b>252,895</b>
	<i>UD. DE ARMARIO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA INSTALACIÓN DE CONTADOR DE 13 MM., (NO INCLUIDO), JUEGO DE VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO TRANSPORTE, P/P DE JUNTAS Y COLOCACIÓN.</i>	
U01017	<b>UD. CONTADOR PROPORCIONAL DE 65 MM.</b>	<b>579,864</b>
	<i>CONTADOR PROPORCIONAL DE 65 MM. DE DIAMETRO NOMINAL, VERIFICADO, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, TRANSPORTE Y COLOCACION.</i>	
SUMCOLBA80	<b>UD. SUMINISTRO Y COLOCAC. CONTADOR 80 MM.</b>	<b>894,164</b>
	<i>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE 80 MM. DE DIAMETRO A ABONADOS EN BATERIA DE CONTADORES, CON LAS CORRESPONDIENTES LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA DE CONTADOR YA INSTALADAS.</i>	
ARMARIO2	<b>UD ARMARIO PARA 2 CONTADORES</b>	<b>495,024</b>
	<i>UD. DE ARMARIO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA INSTALACIÓN DE DOS CONTADORES DE 13 MM., (NO INCLUIDOS), JUEGO DE VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO TRANSPORTE, P/P DE JUNTAS Y COLOCACIÓN.</i>	
U01039	<b>UD INSTALACION CONT PROP CON FD 60</b>	<b>658,427</b>
	<i>PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE CONTADOR PROPORCIONAL DE 65 MM. DE DIAMETRO NOMINAL EN ACOMETIDA DE 75 MM DE POLIETILENO, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.</i>	

---

• TAPONES LATON •

---

<b>TAPONCH020</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 1/2".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>0,694</b>
<b>TAPONCH025</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 3/4".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>0,879</b>
<b>TAPONCH032</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 1".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>1,062</b>
<b>TAPONCH040</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 1 1/4".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>1,812</b>
<b>TAPONCH050</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 1 1/2".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>2,619</b>
<b>TAPONCH063</b>	<b>UD. TAPON CIEGO H LATON 2".</b> <i>TAPON CIEGO H LATON 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>4,918</b>
<b>TAPONCM020</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 1/2".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>0,928</b>
<b>TAPONCM025</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 3/4".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 3/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>1,203</b>
<b>TAPONCM032</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 1".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 1", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>1,320</b>
<b>TAPONCM040</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 1 1/4".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 1 1/4", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>1,953</b>
<b>TAPONCM050</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 1 1/2".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 1 1/2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>2,677</b>
<b>TAPONCM063</b>	<b>UD. TAPON CIEGO M LATON 2".</b> <i>TAPON CIEGO M LATON 2", INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>4,101</b>

---

• TE LATON Y FUNDICION •

---

TEELECT110	UD. TE ELECTROSOLDABLE 110 MM. TE DE POLIETILENO BOCAS IGUALES PARA UNION POR SOLDADURA PARA 110 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	67,509
TEFDBB0050	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 50 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	105,280
TEFDBB0060	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 60 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	105,280
TEFDBB0080	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 80 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	111,277
TEFDBB0100	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 100 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	117,856
TEFDBB0125	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 125 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	142,589
TEFDBB0150	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 150 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	168,737
TEFDBB0200	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 200 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	282,158
TEFDBB0250	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 250 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	505,348
TEFDBB0300	UD. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 300 MM. TE FUNDICION DUCTIL EMBRIDADA 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	578,630
TEPEPE0020	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 20 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	6,848
TEPEPE0025	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 25 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	9,364
TEPEPE0032	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 32 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	13,027
TEPEPE0040	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 40 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	21,433
TEPEPE0050	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 50 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	42,536
TEPEPE0063	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 63 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	64,605
TEPEPE0075	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 75 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 75 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	106,690
TEPEPE0090	UD. TE LATON BOCAS IGUALES 90 MM. TE LATON BOCAS IGUALES 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	158,923
TEROSCAH20	UD. TE BOCA CENTRAL H 20*1/2". TE BOCA CENTRAL H 20*1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	5,799
TEROSCAH25	UD. TE BOCA CENTRAL H 25*3/4". TE BOCA CENTRAL H 25*3/4"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	7,481
TEROSCAH32	UD. TE BOCA CENTRAL H 32*1". TE BOCA CENTRAL H 32*1"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	10,820
TEROSCAH40	UD. TE BOCA CENTRAL H 40*1 1/4". TE BOCA CENTRAL H 40*1 1/4"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	17,695
TEROSCAH50	UD. TE BOCA CENTRAL H 50*1 1/2". TE BOCA CENTRAL H 50*1 1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	35,200
TEROSCAH63	UD. TE BOCA CENTRAL H 63*2". TE BOCA CENTRAL H 63*2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	52,746
TEROSCAH75	UD. TE BOCA CENTRAL H 75*2 1/2". TE BOCA CENTRAL H 75*2 1/2"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	86,648
TEROSCAH90	UD. TE BOCA CENTRAL H 90*3". TE BOCA CENTRAL H 90*3"., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	126,377

---

• BRIDA CONTRATRACCION Y TRANSPORTE VERTEDERO •

---



---

<b>TRACCION63</b>	<b>UD. BRIDA CONTRATRACCION 63 MM.</b>	<b>62,045</b>
	<i>BRIDA CONTRATRACCION PARA TUBERIA DE PE EN 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>TRACCION90</b>	<b>UD. BRIDA CONTRATRACCION 90 MM.</b>	<b>82,866</b>
	<i>BRIDA CONTRATRACCION PARA TUBERIA DE PE EN 90 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>M3. TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CA</b>	<b>9,822</b>
	<i>TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KMS., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.</i>	

---

• TUBERIA FUNDICION DUCTIL •

---

<b>TUBFD00060</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 60 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 60 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>18,655</b>
<b>TUBFD00080</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 80 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>22,519</b>
<b>TUBFD00100</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 100 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>27,557</b>
<b>TUBFD00125</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 125 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>33,613</b>
<b>TUBFD00150</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 150 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>38,875</b>
<b>TUBFD00200</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 200 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>52,933</b>
<b>TUBFD00250</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 250 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>67,223</b>
<b>TUBFD00300</b>	<b>ML. TUBERIA F.D. CON J.A.F. K=9 300 MM.</b> <i>TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL J.A.F. K=9 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>87,284</b>

---

• UNION GIBALT,U.G.CIEGA Y UNION UNIVERSAL •

---

CONEX63	UD		404,250
UGIBA050AF	UD.	UNION GIBULT 50 A/F. UNION GIBULT 50 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	12,675
UGIBA060AF	UD.	UNION GIBULT 60 A/F. UNION GIBULT 60 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	9,344
UGIBA080AF	UD.	UNION GIBULT 80 A/F. UNION GIBULT 80 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	14,390
UGIBA100AD	UD.	UNION GIBULT 100 A/D. UNION GIBULT 100 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	18,908
UGIBA100AD	UD.	UNION GIBULT 100 A/D. UNION GIBULT 100 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	18,908
UGIBA100EF	UD.	UNION GIBULT 100 E/F. UNION GIBULT 100 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	21,455
UGIBA125AD	UD.	UNION GIBULT 125 A/D. UNION GIBULT 125 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	28,800
UGIBA125EF	UD.	UNION GIBULT 125 E/F. UNION GIBULT 125 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	31,497
UGIBA150AD	UD.	UNION GIBULT 150 A/D. UNION GIBULT 150 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	34,430
UGIBA150EF	UD.	UNION GIBULT 150 E/F. UNION GIBULT 150 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	38,128
UGIBA200AC	UD.	UNION GIBULT 200 A/C. UNION GIBULT 200 A/C., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	43,988
UGIBA200DD	UD.	UNION GIBULT 200 D. UNION GIBULT 200 D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	55,015
UGIBA200EF	UD.	UNION GIBULT 200 E/F. UNION GIBULT 200 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	59,179
UGIBA250AB	UD.	UNION GIBULT 250 A/B. UNION GIBULT 250 A/B., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	52,849
UGIBA250CC	UD.	UNION GIBULT 250 C. UNION GIBULT 250 C., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	67,373
UGIBA250DD	UD.	UNION GIBULT 250 D. UNION GIBULT 250 D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	70,736
UGIBA250EF	UD.	UNION GIBULT 250 E/F. UNION GIBULT 250 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	74,734
UGICI060AF	UD.	UNION GIBULT CIEGA 60 A/F. UNION GIBULT CIEGA 60 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	10,810
UGICI080AF	UD.	UNION GIBULT CIEGA 80 A/F. UNION GIBULT CIEGA 80 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	14,857
UGICI100AD	UD.	UNION GIBULT CIEGA 100 A/D. UNION GIBULT CIEGA 100 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	19,129
UGICI100EF	UD.	UNION GIBULT CIEGA 100 E/F. UNION GIBULT CIEGA 100 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	21,859
UU057072	UD.	UNION UNIVERSAL DN 050 (057/072) UNION UNIVERSAL DN 050 MM (057/072), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	68,319
UU068085	UD.	UNION UNIVERSAL DN 065 (068/085) UNION UNIVERSAL DN 065 MM (068/085), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	76,189
UU084106	UD.	UNION UNIVERSAL DN 080 (084/106) UNION UNIVERSAL DN 080 MM (084/106), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	79,712
UU103116	UD.	UNION UNIVERSAL DN 100 (103/116) UNION UNIVERSAL DN 100 MM (103/116), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	90,946
UU108130	UD.	UNION UNIVERSAL DN 100 MM (108/130), INCLUSO P/P DE JU... UNION UNIVERSAL DN 100 MM (108/130), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	96,018
UU222250	UD	UNION UNIVERSAL DN 200 MM (222/250), INCLUSO P/P DE JU... UNION UNIVERSAL DN 200 MM (222/250), INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION	188,865

---

U300		251,737
T10088	UD. UNION UNIVERSAL DN 300 MM (334-352) UNION UNIVERSAL DN 300 MM (334-352)	236,579

---

• TUBERIA DE FIBROCEMENTO •

---

URALI050AF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 50 A/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 50 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	6,014
URALI080AF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 80 A/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 80 A/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	8,130
URALI100AD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 100 A/D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 100 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	8,064
URALI100EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 100 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 100 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	11,511
URALI125AD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 125 A/D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 125 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	10,428
URALI125EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 125 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 125 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	15,543
URALI150AD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 150 A/D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 150 A/D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	13,960
URALI150EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 150 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 150 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	20,795
URALI200AC	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 200 A/C. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 200 A/C., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	15,234
URALI200DD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 200 D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 200 D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	21,313
URALI200EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 200 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 200 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	30,913
URALI250AB	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 250 A/B. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 250 A/B., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	18,915
URALI250CC	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 250 C. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 250 C., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	25,502
URALI250DD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 250 D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 250 D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	29,356
URALI250EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 250 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 250 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	42,739
URALI300AB	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 300 A/B. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 300 A/B., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	27,416
URALI300DD	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 300 D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 300 D., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	42,257
URALI300EF	ML. TUBERIA DE FIBROC. PRESION 300 E/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 300 E/F., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	53,249
URARK080AF	ML. TUBERIA DE FIB. CON RK DE 80 A/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 80 A/F., INCLUIDA JUNTA RK Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	10,671
URARK100AD	ML. TUBERIA DE FIB. CON RK DE 100 A/D. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 100 A/D., INCLUIDA JUNTA RK Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	10,671
URARK100EF	ML. TUBERIA DE FIB. CON RK DE 100 A/F. TUBERIA DE FIBROCEMENTO PRESION 100 A/F., INCLUIDA JUNTA RK Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	15,334



---

• VALVULAS DE COMPUERTA , MARIPOSA Y RETENCION •

---

VALMARI080	UD. VALVULA DE MARIPOSA M-25, 80 MM. VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONADOR M-25, 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	274,660
VALMARI100	UD. VALVULA DE MARIPOSA M-25, 100 MM. VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONADOR M-25, 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	300,883
VALMARI200	UD. VALVULA DE MARIPOSA M-31, 200 MM. VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONADOR M-31, 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	767,294
VALMARI250	UD. VALVULA DE MARIPOSA M-31, 250 MM. VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONADOR M-31, 250 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	877,784
VALMARI300	UD. VALVULA DE MARIPOSA M-31, 300 MM. VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONADOR M-31, 300 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	1.362,914
VALVULA050	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 50 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	141,773
VALVULA060	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 65 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 65 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	168,855
VALVULA080	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 80 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 80 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	206,795
VALVULA100	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 100 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 100 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	245,968
VALVULA125	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 125 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 125 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	419,388
VALVULA150	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 150 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 150 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	453,840
VALVULA200	UD. VALVULA DE COMPUERTA B-B 200 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 200 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.	799,549
VALVULA250	ud. VALVULA DE COMPUERTA B-B 250 MM. VALVULA DE COMPUERTA B-B 250 MM.	1.016,651
VCSTH0063	UD. VALV.COMP. BRONCE C/E R/H 2" VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE, UNION ROSCA HEMBRA 2", CIERRE ELASTICO, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	42,579
VR0063	UD. VALVULA RETENCION 2". VALVULA RETENCION DE 2", UNION ROSCA HEMBRA, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	36,007
VRS050	UD. VALVULA RET. SANDWICH DN 050 MM VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA PARTIDA, TIPO SANDWICH, DE 050 MM DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA Y TRANSPORTE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	215,970

---

• VALVULAS CONTADOR •

---

<b>VRTABA13</b>	<b>UD.</b> VALVULA DE BOLA DE ENTRADA A CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, AUTOMATICA, INSTALACION EN BATERIA, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>25,970</b>
<b>VRTAPE2013</b>	<b>UD. VAL.AUTOM.ENTRADA CONT. 13/PE20</b> VALVULA DE BOLA DE ENTRADA A CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, AUTOMATICA, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 20 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>21,431</b>
<b>VRTAPE2513</b>	<b>UD. VAL.AUTOM.ENTRADA CONT. 13/PE25</b> VALVULA DE BOLA DE ENTRADA A CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, AUTOMATICA, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>24,204</b>
<b>VRTAPE3213</b>	<b>UD. VAL.AUTOM.ENTRADA CONT. 13/PE32</b> VALVULA DE BOLA DE ENTRADA A CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, AUTOMATICA, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 32 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>25,586</b>
<b>VRTSPE2013</b>	<b>UD. VALVULA SALIDA CONTADOR 13/PE20</b> VALVULA DE BOLA DE SALIDA DE CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 20 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>25,928</b>
<b>VRTSPE2513</b>	<b>UD. VALVULA SALIDA CONTADOR 13/PE25</b> VALVULA DE BOLA DE SALIDA DE CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>28,868</b>
<b>VRTSPE3213</b>	<b>UD. VALVULA SALIDA CONTADOR 13/PE32</b> VALVULA DE BOLA DE SALIDA DE CONTADOR DE 13 MM, CON ESTABILIZADOR, CONEXION A TUBERIA DE POLIETILENO DE 32 MM, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE Y COLOCACION.	<b>30,209</b>

---

• VALVULAS DE ACOMETIDAS •

---

<b>BRUN057072</b>	<b>UD. BRIDA UNIVERSAL 50/57-72 MM.</b> <i>BRIDA UNIVERSAL 50/57-72 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>57,451</b>
<b>VBRONCEH20</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 20 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 20 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>18,138</b>
<b>VBRONCEH25</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 25 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 25 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>26,372</b>
<b>VBRONCEH32</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 32 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 32 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>36,340</b>
<b>VREGAVK00...</b>	<b>UD. VALVULA DE REGISTRO C/E R/H 3/4".</b> <i>VALVULA DE REGISTRO DE ASIENTO ELASTICO, DE 25 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION ROSCA HEMBRA 3/4", GGG-40, PN 16, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>79,254</b>
<b>VREGAVK00...</b>	<b>UD. VALVULA DE REGISTRO C/E R/H 1 1/4".</b> <i>VALVULA DE REGISTRO DE ASIENTO ELASTICO, DE 32 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION ROSCA HEMBRA 1 1/4", GGG-40, PN 16, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>85,031</b>
<b>VREGAVK10...</b>	<b>UD. VALVULA DE REGISTRO C/E R/H 1".</b> <i>VALVULA DE REGISTRO DE ASIENTO ELASTICO, DE 25 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION ROSCA HEMBRA 1", GGG-40, PN 16, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>79,254</b>
<b>VREGAVK00...</b>	<b>UD. VALVULA DE REGISTRO C/E R/H 1 1/2".</b> <i>VALVULA DE REGISTRO DE ASIENTO ELASTICO, DE 40 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION ROSCA HEMBRA 1 1/2", GGG-40, PN 16, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>106,629</b>
<b>VREGAVK00...</b>	<b>UD. VALVULA DE REGISTRO C/E R/H 2".</b> <i>VALVULA DE REGISTRO DE ASIENTO ELASTICO, DE 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL, UNION ROSCA HEMBRA 2", GGG-40, PN 16, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>119,067</b>
<b>VBRONCEH40</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 40 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 40 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>50,656</b>
<b>VBRONCEH50</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 50 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 50 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>73,847</b>
<b>VBRONCEH63</b>	<b>UD. VALVULA DE ACOMETIDA BRONCE H 63 MM.</b> <i>VALVULA DE ACOMETIDA EN BRONCE H 63 MM., INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	<b>110,120</b>

---

• VENTOSA •

---

---

<b>VENTOSA032</b>	<b>UD. VENTOSA AUTOMATICA BRONCE 1".</b>	<b>219,197</b>
	<i>VENTOSA AUTOMATICA BRONCE DESDE 0.2 A 16 ATM. EN 1" , INCLUIDA LLAVE DE ESFERA, COLLARIN INCLUSO ARQUETA DE 40*40*70 CMS. CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL Y P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>VENTOSA063</b>	<b>UD. VENTOSA AUTOMATICA BRONCE 2".</b>	<b>204,329</b>
	<i>VENTOSA AUTOMATICA BRONCE DESDE 0.2 A 16 ATM. EN 2" , INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	



---

• RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA NATURAL Y DE LA EX...

---

---

<b>ZAHORRAEXC</b>	<b>M3. RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA EXCAV.</b>	<b>5,852</b>
	<i>RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR NORMAL SEGUN NTE/ADZ-12, MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.</i>	
<b>ZAHORRANAT</b>	<b>M3. RELLENO DE TIERRAS CON ZAHORRA NAT.</b>	<b>13,355</b>
	<i>RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMO EN ZANJAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR NORMAL SEGUN NTE/ADZ-12, MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.</i>	

---

• CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL. •

---

---

<b>CARR050050</b>	<b>UD. CARRETE B-B, F.D 50 MM X 0,5 MTS.</b>	<b>53,866</b>
	<i>CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL DE 50 MM.DE DIAMETRO NOMINAL Y LONGITUD 0,5 MTS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CARRDES060</b>	<b>UD. CARRETE DESMONTAJE B-B, F.D 065 MM.</b>	<b>252,895</b>
	<i>CARRETE DE DESMONTAJE, UNION BRIDA-BRIDA,PN 16, VIROLAS DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS DE ACERO AL CARBONO, DE 065 MM.DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUIDA P/P JUNTAS, TORNILLERIA, TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CARR080150</b>	<b>UD. CARRETE B-B, F.D 80 *1.5 MTS.</b>	<b>61,826</b>
	<i>CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL DE 80 MM. Y LONGITUD 1,5 MTS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CARR200015</b>	<b>UD. CARRETE B-B, F.D 200 *1.5 MTS.</b>	<b>129,279</b>
	<i>CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL DE 200 MM. Y LONGITUD 1,5 MTS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>CARR200025</b>	<b>UD. CARRETE B-B, F.D 200 *2.5 MTS.</b>	<b>152,929</b>
	<i>CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL DE 200 MM. Y LONGITUD 2,5 MTS, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	

---

• EXCAVACIONES MANUALES Y CON RETRO •

---

---

<b>EXCMANODUR</b>	<b>M3. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN TE</b>	<b>39,011</b>
	<i>EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN TERRENO DE CONSISTENCIA DURA EN APERTURA DE ZANJAS, HASTA 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	
<b>EXCMECADUR</b>	<b>M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CON</b>	<b>4,657</b>
	<i>EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CONSISTENCIA DURA REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	
<b>EXCMECATRA</b>	<b>M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CON</b>	<b>3,831</b>
	<i>EXCAVACION EN ZANJAS DE TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	
<b>EXCMANOTRA</b>	<b>M3. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN TE</b>	<b>31,133</b>
	<i>EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, EN TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA EN APERTURA DE ZANJAS, HASTA 1.5 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES.</i>	

---

• FILTROS •

---

---

<b>FILT100</b>	<b>UD</b>	<b>FILTRO EN Y DE 100</b> <i>FILTRO EN Y DE 100</i>	<b>268,816</b>
<b>FILT80</b>	<b>UD</b>	<b>FILTRO EN Y DE 80 MM</b> <i>FILTRO EN Y DE 80 MM</i>	<b>243,888</b>



---

• HIDRANTE ENTERRADO Y DE COLUMNA SECA •

---

---

<b>HIDCOL0100</b>	<b>UD. HIDRANTE DE COLUMNA SECA 100 MM.</b>	<b>1.171,454</b>
	<i>HIDRANTE AEREO DE COLUMNA SECA, DN 100 MM. UNA SALIDA DE 70 MM. Y DOS DE 45 MM. TAPAS PROTECTORAS DE ALUMINIO, RACOR Y TAPON, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>HIDCOL0080</b>	<b>UD. HIDRANTE DE COLUMNA SECA 80 MM.</b>	<b>1.094,507</b>
	<i>HIDRANTE AEREO DE COLUMNA SECA, DN 80 MM, UNA SALIDA DE 70 Y DOS DE 45 TAPAS PROTECTORAS DE ALUMINIO, RACOR Y TAPON, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	
<b>HIDENT0080</b>	<b>UD. HIDRANTE BAJO ACERA 80 MM.</b>	<b>489,489</b>
	<i>HIDRANTE BAJO ACERA DN 80 MM, CON ARQUETA Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL, INCLUIDA P/P DE TRANSPORTE E INSTALACION.</i>	

---

• PARTIDAS ALZADAS •

---

<b>CLORACION</b>	<b>ML CLORACION DE REDES Y ANALISIS</b>	<b>60,674</b>
	<i>CLORACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y POSTERIOR ANALISIS POR PARTE DE PERSONAL TECNICO.</i>	
<b>CONEXCONT</b>	<b>UD CONEXION DE CONTADOR</b>	<b>23,746</b>
	<i>ENTRONQUE DE ACOMETIDA INDIVIDUAL DE HASTA 1", MEDIANTE PEQUEÑO MATERIAL</i>	
<b>CONEXRED1...</b>	<b>UD CONEXION A RED EXISTENTE EN TUBERÍAS DE DIÁMETRO INFER...</b>	<b>204,792</b>
	<i>CONEXION A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, EN TUBERIAS DE DIÁMETRO INFERIOR A 150 MM, MEDIANTE CORTE TEMPORAL DEL SUMINISTRO, ACTUACION SOBRE TUBERIAS AFECTADAS Y RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO Y COMPROBACION DE ESTE.</i>	
<b>CONEXRED2...</b>	<b>UD CONEXION A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, EN TUBERIAS ...</b>	<b>271,171</b>
	<i>CONEXION A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, EN TUBERIAS DE DIÁMETRO INFERIOR A 250 MM, MEDIANTE CORTE TEMPORAL DEL SUMINISTRO, ACTUACION SOBRE TUBERIAS AFECTADAS Y RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO Y COMPROBACION DE ESTE.</i>	
<b>MANOOBRA</b>	<b>UD MANO DE OBRA EN REPARACIONES</b>	<b>48,511</b>
	<i>MANO DE OBRA DE OFICIAL Y PEON EN LA REPARACION DE AVERIA EN RED, TRASLADO A PUNTO DE AVERIA, EJECUCION DE LA REPARACION, REVISION DE LA RED AFECTADA Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MISMA.</i>	
<b>P002</b>	<b>M2 M2 DEMOLICION ACERA</b>	<b>26,390</b>
	<i>M2 DEMOLICIÓN DE ACERA SOBRE BASE DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM.DE ESPESOR CON COMPRESOR.</i>	
<b>P003</b>	<b>UD REPOSICION DEL SUMINISTRO 100</b>	<b>221,771</b>
	<i>REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN RED, COMPROBACION DEL SERVICIO Y PRESIONES.</i>	
<b>P017</b>	<b>ML VALLADO Y SEÑALIZACIÓN</b>	<b>3,253</b>
	<i>VALLADO Y SEÑALIZACIÓN EN OBRAS EN TERRENOS DE TRÁNSITO, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO.</i>	
<b>P021</b>	<b>ML LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE REDES</b>	<b>1,147</b>
	<i>METRO LINEAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS INFERIORES A 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, MEDIANTE PURGA Y CLORACIÓN DE LA RED AFECTADA.</i>	
<b>PARTALZADA</b>	<b>UD. SUMINISTRO PROVISIONAL DEL SERVICIO A VIVIENDAS E IMPR...</b>	<b>808,500</b>
	<i>PARTIDA ALZADA QUE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE TUBERIA PROVISIONAL EN OBRA A VIVIENDAS E IMPREVISTOS.</i>	

---

• REDUCTORAS DE PRESION •

---

---

<b>RDT125</b>	<b>UD</b> <b>REDUCTORA DE PRESION DE 125</b> <i>REDUCTORA DE PRESION DE 125</i>	<b>2.307,448</b>
<b>RDT80</b>	<b>UD</b> <b>REDUCTORA DE PRESION 80 MM</b> <i>REDUCTORA DE PRESION PN16 PILOTO 31-300-3 VIAS MONTADA EN Cu, CON MANOMETROS Y LLAVES DE PASO, MANDO DE APERTURA AUTOMATICO Y MANUAL, TRANSPORTE COLOCACION Y VERIFICACION INCLUIDOS</i>	<b>1.659,385</b>
<b>CARR80</b>	<b>UD.</b> <b>CARRETE DE DESMONTAJE DE 80 MM.</b> <i>UNIDAD DE CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL UNIÓN BRIDA.BRIDA, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE, TORNILLERÍA, JUNTAS Y COLOCACIÓN.</i>	<b>419,395</b>
<b>CARR100</b>	<b>UD.</b> <b>CARRETE DE DESMONTAJE DE 80 MM.</b> <i>UNIDAD DE CARRETE DE DESMONTAJE DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL UNIÓN BRIDA.BRIDA, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE, TORNILLERÍA, JUNTAS Y COLOCACIÓN.</i>	<b>419,395</b>

## Índice de capítulos

• ACOMETIDAS DOMICILIARIAS .....	1
• ARQUETAS PREFABRICADAS Y DE REGISTRO .....	9
• BATERIA .....	11
• BORDILLO, VALVULA DE BOLA .....	13
• BRIDA CIEGA, BRIDA LISO, BRIDA ENCHUFE, BRIDA UNIVERSAL, BRIDA PVC .....	15
• CONO REDUCCION FUNDICION .....	18
• COLLARIN ELECTROSOLDABLE, TES Y CODOS ELECTROSOLDABLES .....	20
• COLLARINES NORMALES Y TOMA EN CARGA, CODOS LATON, CONTADORES COMBINADOS Y PTC ...	22
• CODOS DE FUNDICION DUCTIL .....	26
• DEMOLICION .....	29
• ENLACES LATON .....	31
• RELLENOS DE ZANJAS CON ZAHORRAS PARA GRANDES OBRAS .....	33
• RELLENO DE ZANJA CON ARENA Y DEMOLICION GRANDES OBRAS .....	35
• TRANSPORTE DE TIERRAS PARA GRANDES OBRAS .....	37
• EXCAVACIONES GRANDES OBRAS .....	39
• MACHONES, TUERCAS RED, MANGUITOS ELECT. Y DE LATON, TOPE BRIDA PARA PE .....	41
• MANO DE OBRA .....	44
• REPOSICIONES DE ASFALTO Y BALDOSA .....	46
• TUBERIA DE POLIETILENO Y PORTILLAS DE CONTADOR .....	48
• REGISTROS DE ACERA EN FUNDICION Y CONO POZO .....	50
• REGISTRO CALZADA FUNDICION .....	52
• REDUCCION LATON Y MACHON REDUCIDO .....	54
• SUMINISTRO Y COLOCACION CONTADOR .....	56
• TAPONES LATON .....	59
• TE LATON Y FUNDICION .....	61
• BRIDA CONTRATRACCION Y TRANSPORTE VERTEDERO .....	63
• TUBERIA FUNDICION DUCTIL .....	65
• UNION GIBault, U.G.CIEGA Y UNION UNIVERSAL .....	67
• TUBERIA DE FIBROCEMENTO .....	70
• VALVULAS DE COMPUERTA , MARIPOSA Y RETENCION .....	72
• VALVULAS CONTADOR .....	74
• VALVULAS DE ACOMETIDAS .....	76
• VENTOSA .....	78
• RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA NATURAL Y DE LA EXCAVACION .....	80
• CARRETE EMBRIDADO EN FUNDICION DUCTIL .....	82
• EXCAVACIONES MANUALES Y CON RETRO .....	84
• FILTROS .....	86
• HIDRANTE ENTERRADO Y DE COLUMNA SECA .....	88
• PARTIDAS ALZADAS .....	90
• REDUCTORAS DE PRESION .....	92